

DEVIS

Devis du mur de cloture PetitGas
 Compris enduit et 1 tuile au-dessus
 Métré de 35ml sur 1,8m de haut.

TERRASSEMENT	Unité
Forfait terrassement:décapage réalisation des fouilles en rigoles dressement des fonds en terrain non rocheux.Terres laissées à proximité	U
MACONNERIE	Unité
Semelles filantes 40 x 80 en béton armé et dosé à 350 kg/m3 de ciment et armatures en zone sismique.	M1
Agglos creux de 20/20/50 hourdés au mortier de ciment de la semelle de fondation à l'arase du plancher bas RDC, pour murs périphériques et refends.	M2
Arase sanitaire par enduit d'imper- méabilisation entre 2 rangs de ma- çonnerie.	ML
Murs en agglos creux de: 20/20/50 hourdés au mortier de ciment pour élévation des murs périphériques.	M2
P.V. Raidisseurs Parasismiques (béton armé spécifique) horizontaux, verticaux et autres.	ML
Poteaux,poutres coffres sur place y compris béton et armatures adaptées pour zone sismique.	M3
Linteaux et Chainages dans agglo U y compris béton, armatures adaptées	ML

DEVIS

F&P CHARPENTE/COUVERTURE	Unité
Génoises tuiles rondes 1 rang	M1
ENDUITS EXTERIEURS	Unité
Enduit projeté finition "FROTASSEE"	M2
Total général	H.T : 17120,66
	TVA (19,6%) : 3355,65
Valeurs en Euros	TTC : 20476,31

(Soit 134315,79 Francs)

Ce devis établi aux conditions fiscales en vigueur est valable un mois.
Ce devis comprend les travaux nécessaires à l'édification du bâtiment selon les plans fournis par le maître de l'ouvrage sur un terrain réputé sain, exempt d'eau, de roches et disposant d'un taux de travail supérieur à 0,2 Mpa.
Pour nous donner votre accord nous vous remercions de nous retourner un exemplaire revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord de devis"